

**Wykonawcy  
wszyscy**

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów”**

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.65.2023.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów**”

**ZAPYTANIE**

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego wnosimy o dopuszczenie sztucznych traw posiadających raport z badań specjalistycznego laboratorium, potwierdzające wysoką odporność nawierzchni na wybarwienia UV (z wynikiem co najmniej „4-5” wg szarej skali);  
Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.
2. Proszę o doprecyzowanie wymagań dot. ogrodzenia: - materiału z jakiego mają być wykonane słupy, - wysokość słupów, - rozstaw słupów, - ilość ogrodzenia podana w metrach bieżących, - rodzaj siatki - sugerujemy siatkę PP oczko 40x40 - odpowiednia dla boiska wielofunkcyjnego, - jak rozwiązane zostanie wejście na boisko tj. czy wymagana jest instalacja bramy i furtki ?

**WYJAŚNIENIE**

Ad.1. Dopuszcza się sztuczne trawy posiadające raport z badań specjalistycznego laboratorium, potwierdzające wysoką odporność nawierzchni na wybarwienia UV (z wynikiem co najmniej "5" wg szarej skali).

Ad.2. Ogrodzenie - piłkochwył o wysokości 4 m. Słupy aluminiowe o profilu 80 x 80 x 3 mm. Słupy wzmocnione zastrzałami.

Ogrodzenie wykonane wokół boiska - ok. 120 mb (+/- 3m).

Siatka PP lub PE o oczku 5 cm x 5 cm grubość 3 mm. Dopuszcza się mniejsza oczka siatki.

W ogrodzeniu należy uwzględnić wykonanie 1 furtki oraz 1 bramy serwisowej.