

WYKŁADZINA GR. 6,0mm
PŁYTA WIÓROWA GÓRNA GR. 12,0mm
PŁYTA WIÓROWA DOLNA GR. 12,0mm
LEGARY 9,5x1,9cm
LEGARY 9,5x1,9cm
PODKŁADKI POZIOMUJĄCE GR. 8,0mm
PODKŁAKI SPRĘŻYSTE 10x9x2cm
2xFOLIA PCV
BEOTON C12/15 GR. 5,0cm zbrojony siatką do podtoży ϕ4mm
STYROPIAN EPS200 GR. 10,0cm
(16,0cm NA SZEROKOŚCI 100cm WOKÓŁ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH)
2xFOLIA PCV
BETON C12/15 GR. 12,0cm zbrojony ϕ6 co 25x25cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA GR. 25,0cm

arch-dom
BIURO PROJEKTOWE

Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	PRZEKRÓJ B-B		
Obiekt	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY, PRZEDSZKOLEM I SALĄ DYDAKTYCZNĄ		
Lokalizacja	na działkach gminnych nr ewid. 428/5,424/1,424/3 położonych w obrębie Stowiki w gminie Sieciechów		
Inwestor	Stowarzyszenie "Stowik", Stowiki Stare 9; 26-922 Sieciechów		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec.architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Testawski	18/64 spec.architektoniczna	
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
ARCHITEKTURA	XII. 2020 r.	1:50	5