

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-9 Roboty budowlane
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska

ADRES INWESTYCJI : Wólka Wojcieszowska

INWESTOR : Gmina Sieciechów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 22.12.2022 r.

Poziom cen : IV kwartał 2022


WYKONAWCA :



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m Wólka Wojcieszkowska					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.650	km km		
				0.650	
				RAZEM	0.650
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2x0,75x650,00 975.00	m ² m ²		
				975.000	
				RAZEM	975.000
3	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszanej 650,00x3,10 2015.00	m ² m ²		
				2015.000	
				RAZEM	2015.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (podbudowa) 2015.00	m ² m ²		
				2015.000	
				RAZEM	2015.000
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC11W z wbudowaniem mechanicznym 650,00x3,10x0,04x2,5 201.50	t t		
				201.500	
				RAZEM	201.500
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową (na warstwie wyrównawczej) 2015.00	m ² m ²		
				2015.000	
				RAZEM	2015.000
7	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 650,00x3,00 1950.00	m ² m ²		
				1950.000	
				RAZEM	1950.000
8	KNR 2-31 0201-03	Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza o szerokości 0,75cm (dowóz brakującego gruntu) 2x0,75x650,00 975.00	m ² m ²		
				975.000	
				RAZEM	975.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29