

KSIĘGA PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudow drogi gminnej w m. Nagórnik

Długość odcinka 500,00 mb, szerokość nawierzchni 4,00 m

BRANŻA DROGOWA - CPV45233100-0

Lp.	Podstawa wyceny SST	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - Kod CPV 45100000 -8				
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,500
ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 -8				
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie Kat. II-III z transportem urobku na odl. do 5km :poszerzenie (500,0*0,30)*2*0,38=114,0 m3	m ³	114,00
PODBUDOWA - Kod CPV 45233100 -0				
3	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.: poszerzenie (500,0*0,30)*2 =300,00m2	m ²	300,00
4	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/61,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. poszerzenie (500,0*0,30)*2 =300,00m2	m ²	300,00
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm.: poszerzenie (500,0*0,30)*2 =300,00m2	m ²	300,00
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Kod CPV 45233100 -0				
6	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 500,00*4,10=2050,00m2	m ²	2 050,00
7	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 1-2 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm : 500,00*4,10=2050,00m2	m ²	2 050,00
8	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową : 500,00*4,0=2000,00m2	m ²	2 000,00
9	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 1-2 , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm : 500,00*4,00=2000,00m2	m ²	2 000,00
ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233100-0				
10	Wycena własna	Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych (formowanie, profilowanie i zagęszczenie poboczy) (500,0 *0,75) *2= 750,00 m2	m ²	750,00



Inż. Mirosława Ruszkowska
Upr. Nr. GP-III 7342/71/02

dn. 04.12.2025



Arkadiusz Guba