

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów - etap II.*

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.32.2025.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: *Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i kulturalnej w m. Sieciechów etap II.*

ZAPYTANIE

1. Według przedmiaru branży budowlanej należy zamontować windę w budynku. Brakuje projektów wykonawczych wraz z opisem aby można było dobrze wycenić ten zakres prac. Proszę o dodatkowe załączniki lub opisać parametry techniczne windy
2. Brakuje projektów wykonawczych odnośnie prac budowlanych. Proszę o dołączenie. Załącznik nr 1 jest za mało szczegółowy. Według rysunków i rzutów w projekcie technicznym do roboty są do wybudowania budynki a przedmiary i inne dokumenty o tym nie mówią i niejasny jest zakres prac.
3. Dzień dobry, proszę o doprecyzowanie wysokości ogrodzenia oraz rodzaju bramy wjazdowej - czy ma być przesuwna, czy otwierana dwuskrzydłowa?
4. Dzień dobry, proszę o podanie dokładnych wymiarów wiaty śmietnikowej.

WYJAŚNIENIE

Ad. 1. WINDA PANORAMICZNA – PRZESZKLONA Z DWÓCH STRON

Typ dźwigu: elektryczny z napędem ciernym 630 kg

Udźwig nominalny: 630 kg / 8 osób

Prędkość: 1,0 m/s

Wysokość podnoszenia: 3,36 m

Liczba dojeżdż / przystanków: 2/2

Szyb: konstrukcja stalowa

Wymiary szybu: Szerokość 1650 mm x głębokość 1750 mm

Głębokość podszybia: 1200 mm

Wysokość nadszybia: 3400 mm od posadzki ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do sufitu szybu

Kabina:

Wymiary: 1100 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość

Układ: Dojścia z jednej strony, bez przelotu.

Drzwi kabinowe przeszklone

Kabina - jedna ściana przeszklona (po lewej stronie od wejścia)

Ściana po prawej stronie od wejścia ze stali nierdzewnej + panel

Ściana na wprost - lustro

Ad. 2. Dokumentacja techniczna zawiera całość prac. W związku z tym, że jest to drugi etap realizacji inwestycji do wykonania został zakres prac zawartych w dokumentacji technicznej, załączniku nr 1 do SWZ oraz w przedmiarach robót. W pierwszym etapie został wybudowany budynek w stanie surowym zamkniętym. W etapie drugim którego dotyczy postępowanie do wykonania są m.in. prace w zakresie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykończenie wnętrz, źródło ciepła, ocieplenie i elewacja, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Ad. 3.

OGRODZENIE PANELOWE WYS. 160cm.

BRAMA PRZESUWNA 4m światła wjazdu

-- szerokość światła/wjazdu - 400 cm

– wysokość razem z dolną szyną – 160 cm

– wypełnienie profil 20x20x1,5 w odstępach 8cm

– rama profil 60x40x2 (grubość ścianki 2mm)

– dolna szyna 80x80x5 (grubość ścianki 5mm)

Ad. 4. Wymiary wiaty śmietnikowej 3,5 x 4m.