

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Przebudowa drogi gminnej w m. KĘPICE – DŁ. 240 mb

branża drogowa -CPV 45233100-0

| p.                                                             | Podstawa wyceny SST,KNR | Opis elementu rozliczeniowego                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa jedn.rozliczeniowych | Ilość jednostek |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - kod CPV45100000-8</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |
| 1.                                                             | D-01.01.01              | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych,obsługa geodezyjna                                                                                                                                                                                             | km                         | 0,24            |
| <b>ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45100000-8</b>                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |
| 2.                                                             | D-02.00.01              | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.II-III z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem .<br>wg. tabeli robót ziemnych - 55,30m <sup>2</sup><br>Razem :55,30 m <sup>3</sup>                                                                                        | m <sup>3</sup>             | 55,30           |
| 3.                                                             | D-02.00.01              | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.II-III koparkami podsiębiernymi na średnią głębokości kopania 35cm z transportem urobku na odl.do 1km .<br>na całej szerokości jezdni*<br>wg tabeli robót ziemnych - 358,50 m <sup>3</sup>                                           | m <sup>2</sup>             | 358,50          |
| <b>PODBUDOWY - Kod CPV 45233100-0</b>                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |
| 4.                                                             | D-04.05.01              | Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanych cementem o wytrzymałości Rm=2,5,0MPa, grubość warstwy 15cm.<br>na całej szerokości jezdni*<br>240,00*3,90= 936,00 m <sup>2</sup><br>mijanka:25,00*1,50+(25,00*1,50)/2=56,25 m <sup>2</sup><br>Razem: 992,25 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup>             | 992,25          |
| 5.                                                             | D-04.04.02              | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy 20cm.<br>na całej szerokości jezdni*<br>240,00*3,90= 936,00 m <sup>2</sup><br>mijanka:25,00*1,50+(25,00*1,50)/2=56,25 m <sup>2</sup><br>Razem: 992,25 m <sup>2</sup>                    | m <sup>2</sup>             | 992,25          |
| <b>NAWIERZCHNIE - kod CPV 45233100-0</b>                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |
| 6.                                                             | D-04.03.01              | Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup><br>240,00*3,60=864,00 m <sup>2</sup><br>mijanka:25,00*1,50+(25,00*1,50)/2=56,25 m <sup>2</sup><br>Razem : 920,25 m <sup>2</sup>                                                    | m <sup>2</sup>             | 920,25          |
| 7.                                                             | D-05.03.05b             | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR1-2 gr. 5cm<br>240,00*3,60=864,00 m <sup>2</sup><br>mijanka:25,00*1,50+(25,00*1,50)/2=56,25 m <sup>2</sup><br>Razem : 920,25 m <sup>2</sup>                                                             | m <sup>2</sup>             | 920,25          |
| 8.                                                             | D-04.03.01              | Skropienie mechaniczne warstwy konstrukcyjnej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup><br>240,00*3,50=840,00 m <sup>2</sup><br>mijanka:25,00*1,50+(25,00*1,50)/2=56,25 m <sup>2</sup><br>Razem : 896,25 m <sup>2</sup>                                                    | m <sup>2</sup>             | 896,25          |
| 9.                                                             | D-05.03.05a             | Wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1-2 gr. 3cm<br>240,00*3,50=840,00 m <sup>2</sup><br>mijanka:25,00*1,50+(25,00*1,50)/2=56,25 m <sup>2</sup><br>Razem : 896,25 m <sup>2</sup>                                                             | m <sup>2</sup>             | 896,25          |
| <b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZENIOWE - kod.CPV 25233100-0</b>   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                 |
| 10.                                                            | D-04.04.02 (analogia)   | Zagęszczenie podłoża pod pobocza i zjazdy, utwardzenie mieszanką sortowaną 0/32, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.<br>pobocza :360,00m <sup>2</sup>                                                                                                                          | m <sup>2</sup>             | 360,00          |
| 11.                                                            | D-10.01.05              | Regulacja wysokościowa obudowy zaworów uzbrojenia podziemnego                                                                                                                                                                                                                     | szt                        | 1,00            |

inż. Mirosława RUSZKOWSKA  
Upor. Nr CP-III-7342/71/92