

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO  
ADRES INWESTYCJI: KĘPICE 2 GMINA SIECIECHÓW  
NAZWA INWESTORA: GMINA SIECIECHÓW  
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 16 , 26-922 SIECIECHÓW

DATA OPRACOWANIA: 29.09.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.09.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Demontaże</b>			
1 d.1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju AL 35 mm <sup>2</sup>	km		
		0,825	km	0,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,825</b>
2 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku- oprawy sodowe i rtęciowe	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
3 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		10	szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4 d.1	KNNR-W 9 1309-01	Demontaż układów pomiarowych i sterowania w stacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1	KNNR-W 9 0902-04	Demontaż haków słupowych	szt		
		16	szt	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
<b>2</b>		<b>Montaż nowego oświetlenia</b>			
6 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> - na istniejących słupach	km prze w.		
		0,825	km prze w.	0,825	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,825</b>
7 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
8 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 57 W	szt.		
		20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
9 d.2	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m- do wysięgnika	kpl.p rzew .		
		20	kpl.p rzew .	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
10 d.2	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
11 d.2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12 d.2	KNNR 5 0401-04	Montaż skrzynki OSU	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.2	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 2 x 20 m = 40 m	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - 2 x 20 m = 40 m	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
15 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
16 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>