
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI: SIECIECHÓW 2 GMINA SIECIECHÓW
NAZWA INWESTORA: GMINA SIECIECHÓW
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK 16 , 26-922 SIECIECHÓW

DATA OPRACOWANIA: 29.09.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.09.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Demontaże			
1 d.1	KNNR-W 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju AL 35 mm ²	km		
		2,150	km	2,150	
				RAZEM	2,150
2 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku- oprawy sodowe i rtęciowe	kpl.		
		29	kpl.	29,000	
				RAZEM	29,000
3 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt		
		29	szt	29,000	
				RAZEM	29,000
4 d.1	KNNR-W 9 1309-01	Demontaż układów pomiarowych i sterowania w stacji	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR-W 9 0902-04	Demontaż haków słupowych	szt		
		42	szt	42,000	
				RAZEM	42,000
2		Montaż nowego oświetlenia			
6 d.2	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² - na istniejących słupach	km prze w.		
		2,150	km prze w.	2,150	
				RAZEM	2,150
7 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
8 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 57 W	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
9 d.2	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m- do wysięgnika	kpl.p rzew .		
		29	kpl.p rzew .	29,000	
				RAZEM	29,000
10 d.2	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
11 d.2	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.2	KNNR 5 0401-04	Montaż skrzynki OSU	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych 6 x 20 m = 120 m	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - 6 x 20 m = 120 m	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
15 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.2	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000