

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze
CPV 45233300-2 Podbudowy
CPV 45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
INWESTYCJI w m. MOZOLICE MAŁE - ETAP III

ADRES
INWESTYCJI .. Mozolice Małe , gmina Sieciechów

INWESTOR .. Gmina Sieciechów

ADRES INWESTORA .. ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów

BRANZA .. Drogowa

SPORZĄDZIŁ .. mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA
OPRACOWANIA .. 12.02.2020r.

Poziom cen .. IV kwartał 2019

Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe
Etap III

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej w m Mozolice Małe					
1	CPV 45100000-8 Robotyprzygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.170	km km	0.170	
Razem					0.170
2 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 170,00x3,00x0,20-170,00x2x0,75x0,10 76,50	m ³	76.500	
Razem					76.500
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad I km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność 4 76.50	m ³	76.500	
Razem					76.500
4 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 170,00x3,00 510,00	m ²	510.000	
Razem					510.000
2	CPV 45233300-2 Podbudowy				
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 170,00x4,50 765,00	m ²	765.000	
Razem					765.00
6 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 170,00x2+6,00 346,00	m	346.000	
Razem					346.000
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 170,00x3,00+(5,00x5,00-1/4x3,14x5,00x5,00) 515,375	m ²	515.375	
Razem					515.375

8 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu j.w. 515.375	m ²	515.375	
				Razem	515.375
3	CPV 45233000-9 Nawierzchnie				
9 d.3	KNR 2-31 0309-06	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych 40x20cm o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem j.w. 515,375	m ²	515.375	
				Razem	515.375