

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
w m. MOZOLICE MAŁE Etap II

ADRES INWESTYCJI : Mozolice Małe , gmina Sieciechów

INWESTOR : Gmina Sieciechów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 18.02.2019r.

Poziom cen : IV kwartał 2018


WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
mgr inż. Dariusz Skórnicki  
26-900 Kezienice, ul. Akacyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Wójt  
  
Arkadiusz Guba

## Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe Etap II

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej w m Mozolice Małe</b>					
1		CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.280	km		
			km	0.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
2		CPV 45233300-2 Podbudowy			
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 280,00x3,00 840.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	840.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
3 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 280,00x3,00x0,05 42.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
4 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 280,00x2 560.00	m		
			m	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
3		CPV 45233000-9 Nawierzchnie			
5 d.3	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 280,00x3,00 840.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	840.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>840.000</b>
6 d.3	Wycena własna	Pobocza gruntowe - wykonanie mechaniczna, formowanie wraz z zagęszczeniem gr.10cm 280,00x2x0,75 420.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>

  
 PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
 ROBÓT BUDOWLANYCH  
 mgr inż. Dariusz Skórnicki  
 26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1  
 -672983048- NIP 812-111-14-29

Wójt  
  
 Arkadiusz Guba