

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY WIŚOWEJ w m. ZAJEZIERZE

ADRES INWESTYCJI : Zajezerze , gmina Sieciechów

INWESTOR : Gmina Sieciechów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 01.02.2019r.

Poziom cen : IV kwartał 2018

WYKONAWCA :



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Zajezerze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Zajezerze					
1		CPV 45000000-7 Roboty budowlane			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.480	km	0.480	
				RAZEM	0.480
2	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni 3 m2) - rozebranie	m ²		
d.1	0408-05	2x350,00x1,00 700.00	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni 1 m2) - rozebranie	m ²		
d.1	0407-05	80,00x1,00 80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie płyt z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	700,00x0,15+70,00x0,10 112.00	m ³	112.000	
				RAZEM	112.000
5	KNR 4-04	Wywiezienie płyt z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 4 112.00	m ³	112.000	
				RAZEM	112.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	1979,00x0,15+2x480,00x0,75x0,10 368.85	m ³	368.850	
				RAZEM	368.850
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 4 368.85	m ³	368.850	
				RAZEM	368.850
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	480,00x4,10+2x(5,05x5,05-1/4x3,14x5,05x5,05) 1979.00	m ²	1979.000	
				RAZEM	1979.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1979.00	m ²	1979.000	
				RAZEM	1979.000
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	obrzeże betonowe 30x8cm - materiał inwestora 2x475,00+2x1/4x2x3,14x5,00+14,00+4,00 984.00	m	984.000	
				RAZEM	984.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	- kostka betonowa gr. 8cm - materiał inwestora 480,00x4,00+2x(5,00x5,00-1/4x3,13x5,00x5,00) 1930.75	m ²	1930.750	
				RAZEM	1930.750
12	wycena własna	Ręczne plantowanie i zagęszczanie poboczy	m ²		
d.1		2x480,00x0,75 720.00	m ²	720.000	
				RAZEM	720.000
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04				

Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Zajezerze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 A-7 - szt.1	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	wycena d.1 własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000


**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ROBÓT BUDOWLANYCH**
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29