

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Roboty przygotowawcze  
45111200-2 Roboty ziemne  
45230000-8 Rurociągi w zakresie odprowadzenia wód opadowych  
45233000-9 Nawierzchnie  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ – UL. RYNEK W SIECIECHOWIE

ADRES INWESTYCJI : Ulica Rynek – Sieciechów

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 16 , 26-922 Sieciechów


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2016r.

Poziom cen : III kwartał 2016

WYKONAWCA :

  
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
mgr inż. *Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej ulica Rynek w Sieciechowie</b>					
1		<b>CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze</b> <b>CPV 45111200-2 Roboty ziemne</b>			
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	<b>0119-03</b>	równinnym 0.280	km	0.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.280</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m		
d.1	<b>0813-03</b>	130.00	m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0206-02</b>	0.55	m <sup>3</sup>	0.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-04</b>	0.55	m <sup>3</sup>	0.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.550</b>
5	<b>KNR 2-01</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0217-06</b>	7.30	m <sup>3</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
6	<b>KNR 2-01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0230-01</b>	7.30	m <sup>3</sup>	7.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.300</b>
7	<b>KNR 2-31</b>	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1102-01</b>	160.00	m <sup>2</sup>	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
8	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	<b>1406-02</b>	4.00	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2		<b>CPV 45230000-8 Rurociągi w zakresie odprowadzenia wód opadowych</b>			
9	<b>KNR-W 2-18</b>	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm - przykanalik	m		
d.2	<b>0108-04</b>	19.00	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
10	<b>KNR-W 2-18</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfo- nu	szt.		
d.2	<b>0524-02</b>	1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>CPV 45233000-9 Nawierzchnie</b>			
11	<b>KNR 2-31</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0402-04</b>	134,00 x 0,050 6.70	m <sup>3</sup>	6.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.700</b>
12	<b>KNR 2-31</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej	m		
d.3	<b>0403-03</b>	134.00	m	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
13	<b>KNR 2-31</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne / 1 - istniejąca na- wierzchnia, 2 - warstwa wyrównawcza / Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1004-07</b>	1627.00	m <sup>2</sup>	1627.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1627.000</b>
14	<b>KNR 2-31</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbu- dowaniem mechanicznym	t		
d.3	<b>0108-02</b>	45.00	t	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
15	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0311-05</b>	1627.00	m <sup>2</sup>	1627.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1627.000</b>
4		<b>CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych</b>			
16	<b>KNR 2-31</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	<b>0702-01</b>	6.00	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 A-7, A-30, B-2, D-1 / 2 szt. /, D-3, T-0 7.00	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	KNR 2-31 d.4 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową P-6, P-13 5.42	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.420</b>



**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE  
ROBOT BUDOWLANYCH**  
*mgr inż. Dariusz Skórnicki*  
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1  
-672983048- NIP 812-111-14-29