

Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku długości 320 mb szer. jezdni 4.5 m branża drogowa CPV 45233000-9						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	wycena indywid.	Oczyszczenie mechaniczne jezdni wraz z odsłonięciem krawędzi na całej długości odcinka 320*2	m	640.00	m	640.00
ROBOTY DROGOWE - POBUDOWY Kod CPV 45233000-9						
2	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawężniach szerokości 1,0m każdy 320*1,0*2	m2	640.00	m ²	640.00
ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9						
3	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W50/70 dla ruchu KR1 na istniejącej nawierzchni bitumicznej, średnio 70 kg/m2 320*4,5*70/1000	Mg	100.80	Mg	100.80
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 na istniejącej nawierzchni bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 4cm 320*4,5	m ²	1 440.00	m ²	1 440.00

PROJEKTANT
mgr inż. Tomasz Maj
 uprawnienia budowlane
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności drogowej
 nr ewid. SWK/0.113/ROA/03

WOJT

Marian Zbigniew Czerski

I. OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym na przebudowę odcinka drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska na terenie gminy Sieciechów na odcinku długości 320 mb. Zostało ono wykonane na zamówienie Gminy Sieciechów.

Zakres przebudowy obejmuje min.:

- oczyszczenie istniejącej nawierzchni (krawędzie),
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej,

2. Lokalizacja inwestycji.

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w gminie Sieciechów w ciągu drogi gminnej przez m. Wólka Wojcieszkowska. Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na końcu odnowionej nawierzchni bitumicznej, koniec na końcu nawierzchni bitumicznej przy ostatnich zabudowaniach miejscowości..

Przebudowa zlokalizowana będzie w granicach istn. pasa drogowego, tzn. w obrębie działki nr 152.

3. Ogólna charakterystyka projektowanych obiektów.

W ramach przebudowy drogi przewidziano wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej klasy L o długości 320 mb.

Wykonane zostaną:

- nawierzchnia jezdni szerokości 4,5 m (jezdni istniejąca) nawierzchnia bitumiczna

Nowa nawierzchnia bitumiczna zostanie wykonana dwuwarstwowo – warstwa wyrównawcza - doprofilowanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym średnio 70 kg/m² i warstwa ścieralna gr. 4 cm. Nawierzchnia wykonana zostanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Po wykonaniu nawierzchni siłami własnymi Inwestora odtworzone zostaną pobocza gruntowe.

Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian – lokalnie do istniejących rowów przydrożnych i na przylegający teren. Droga posiada istniejące zjazdy gruntowe na posesje i pola uprawne - pozostaną one bez zmian.