



#### Uwagi :

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.

Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.

Należy stosować łączniki izolacji termicznej:

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkręcany.

<p>NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  Włodzimierz Letniowski  26-900 Kozienice ul. Konstytucji 3-go Maja 21/38 tel.614-27-60</p>			
Temat	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU		
Inwestor	GMINA SIECIECHÓW		
Adres	ul. RYNEK 16, 26-922 SIECIECHÓW		
Adres budowy	NR DZIAŁKI 91, OBRĘB 0015 ZAJEZIERZE, JEDNOSTKA 140707_2 SIECIECHÓW		
Rysunek Nr	4	Detal – rozmieszczenia łączników	
Opracował:	Tech. bud. Włodzimierz Letniowski		SKALA
			–
			DATA
			IV-2022