

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W ZAJEZIERZU
ADRES INWESTYCJI : UL. 24 PUŁKU PIECHOTY LEKKIEJ 7A
INWESTOR : GMINA SIECIECHÓW
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 16, 26-930 SIECIECHÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WŁODZIMIERZ LETNIEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

tech. bud. Włodzimierz Letniowski
upr. bud. NR UAN-II-K-8386/RA/131/85
Data opracowania §5 ust. 2, §13 ust. 1 pkt 2, §7, §6 ust. 3
04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,433
58 d.8	kalk. własna	Wykonanie podbitki okapów szer. 50cm z listew pcv ściana frontowa 8,68+7,69+9,33 ściana tylna 16,72+12,30 ściana boczna lewa 11,35+4,54 ściana boczna prawa 11,35+4,54 8,68+7,69+9,33+16,72+12,30+11,35+4,54+11,35+4,54	m m	 86,500	 86,500
				RAZEM	86,500
9		ROBOTY RÓŻNE			
59 d.9	kalk. własna	Roboty różne (wykucia, zamurowania, obróbka ościeży z malowaniem od wewnątrz po wymianie okien i drzwi itp.) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
60 d.9	kalk. własna	Wykonanie antypoślizgowej posadzki poliuretanowej Sikafloor Multiflex PB-32UV na schodach zewnętrznych, podeście wejściowym i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przygotowaniem podłoża 90	m ² m ²	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
61 d.9	kalk. własna	Montaż daszków systemowych z poliwęglanu nad drzwiami w elewacji frontowej 2	szt szt	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10		OPASKA			
62 d.10	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod obrzeża 120	m m	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000
63 d.10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 120	m m	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000
64 d.10	KNR 0-11 0321-01	Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 70	m ² m ²	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
11		ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE			
65 d.11	kalk. własna	Roboty różne nieprzewidziane - przyjąć % od wartości kosztorysu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000