

# KRÓTKI OPIS TECHNICZNY

## 1. Zakres robót.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na jezdni bitumicznej drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska. Zakres robót obejmuje oczyszczenie krawędzi i nawierzchni istniejącej jezdni, wytyczenie osi istniejącej jezdni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej gr. 5 cm.

## 2. Lokalizacja i stan istniejący.

Projektowana droga zlokalizowana jest w m. Wólka Wojcieszowska gmina Sieciechów. Początek robót zlokalizowano na końcu wykonanej wcześniej nowej warstwy ścieralnej.

Obecnie droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi spękaniem i śladami napraw powierzchniowych.

## 3. Uzbrojenie terenu.

W granicach jezdni drogi nie ma urządzeń uzbrojenia podziemnego.

## 4. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

W ramach robót przygotowawczych po odsłonięciu krawędzi jezdni należy wytyczyć główną jezdnię przy założeniu szerokości jezdni 4,5 m.

Roboty ziemne – nie występują.

## 5. Jezdnia drogi.

### A. Jezdnia w planie w planie.

Należy wykonać warstwę ścieralną nawierzchni w miejscu istniejącej jezdni bitumicznej.

### B. Konstrukcja jezdni.

#### Projektowana konstrukcja jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1, średnia grubość warstwy 5 cm
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową

## 6. Roboty wykończeniowe.

Prace wykończeniowe (min. profilowanie poboczy) zostaną wykonane siłami własnymi Inwestora.



## Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku długości 710 mb szer. jezdni 4.5 m branża drogowa CPV 45233000-9						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>						
1	wycena indywid.	Oczyszczenie mechaniczne jezdni wraz z odsłonięciem krawędzi na całej długości odcinka 710*2	m2	1 420.00	m2	1 420.00
<b>ROBOTY DROGOWE - POBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>						
2	D-04-03-01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową - pasy na krawędziach szerokości 1,0m każdy 710*1,0*2	m2	1 420.00	m <sup>2</sup>	1 420.00
<b>ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIA Kod CPV 45233000-9</b>						
3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S50/70 dla ruchu KR1 na istniejącej nawierzchni bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 5cm 710*4,5	m <sup>2</sup>	3 195.00	m <sup>2</sup>	3 195.00

  
**WÓJT**  
 Marian Zbigniew Czerski